

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง ลานจอดรถยนต์ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 78 คัน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,992 ตารางเมตร หนา 0.12 ม. แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศิครภูมิ ตำบลศิครภูมิ อำเภอศิครภูมิ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน เมษายน 2564

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญใจ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้ประมาณการ นายชินากร ศรีสม

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม 2563

ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ปรับราคา เมษายน 2564

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ฐานราคาชนิดไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	1,142,815.57	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3031	1,489,202.97	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,489,202.97	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	1,489,000	บาท
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1636/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายคำรณ หวานแก้ว)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรวรรณ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา



โครงการก่อสร้าง ลานจอดรถยนต์ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 78 คัน พื้นที่ไม่เกินกว่า 2,992 ตารางเมตร หนา 0.12 ม.		แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศิครภูมิ ตำบลศิครภูมิ อำเภอศิครภูมิ จังหวัดสุรินทร์		เอกสารที่	-
ผู้ประมาณการ นายชินากร ศรีสม	วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม 2563	พื้นที่อาคาร	-
ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา เมษายน 2564	จำนวนชั้น	-
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคา ค่าแรง+วัสดุ	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
	1.งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	67,470.42	บาท
	2.งานคอนกรีตลานจอดรถยนต์ และทางฟุตบาท	1,075,345	บาท
	(รวม 1.)	1,142,815.57	บาท





บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		ลานจอดรถยนต์ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 78 คัน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,992 ตารางเมตร หนา 0.12 ม.		แบบเลขที่	-			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลศิครณี ตำบลศิครณี อำเภอศิครณี จังหวัดสุรินทร์		เอกสารที่	-			
ผู้ประมาณการ		นายชินากร ศรีสม วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม 2563		พื้นที่อาคาร	-			
ผู้ปรับราคา		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ปรับราคา เมษายน 2564		จำนวนชั้น	-			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	ขุดดิน-ดินถม	ลบ.ม.	80	-	-	125	10,000	10,000
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2	411.21	822.42	99	198.00	1,020.42
1.3	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป สำหรับท่อ ศก.1.00 ม.	ตัว	3	2,500	7,500.00	350	1,050.00	8,550
1.4	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร Ø. 1.00 ม.	ท่อน	24	1,427	34,248	150	3,600	37,848
1.5	ปูนทรายยาแนว รอยต่อท่อ	จุด	23	35	805.00	15	345	1,150
1.6	เหล็กฉาก 2" หนา 6 มม.	ท่อน	2	340	680.00	173	346	1,026
1.7	เหล็กแบน กว้าง 2" หนา 6 มม.	เส้น	16	286	4,576.00	150	2,400	6,976
1.8	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	12	45	540	30	360	900
(รวม 1)					49,171		18,299	67,470.42
2. งานคอนกรีตลานจอดรถยนต์ และทางฟุตบอล								
2.1	ถาง - ปรับพื้นที่	ตร.ม.	2,992	-	-	5	14,960	14,960
2.2	ดินถม	ลบ.ม.	35	150	5,250	20	700	5,950
2.3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	149	411	61,239	99	14,751	75,990
2.4	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	2,992	28.41	85,002.72	5	14,960	99,962.72
2.5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	338.28	1,803.74	610,169	480	162,374	772,543.57
2.6	เหล็กเส้นกลม							
	- RB 9 มม.	กก.	634.72	22.77	14,452.57	3.40	2,158	16,610.62
	- RB 12 มม.	กก.	896.88	21.00	18,834.48	3.40	3,049	21,883.87
2.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	13	31.46	399.37	-	-	399.37
(รวมยอดยกไป)					795,347		212,953	1,008,300.15

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ลานจอดรถยนต์ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 78 คัน พื้นที่ไม่เกินกว่า 2,992 ตารางเมตร หนา 0.12 ม.					แบบเลขที่		-	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตำบลศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์					เอกสารที่		-	
ผู้ประมาณการ นายชินากร ศรีสม			วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม 2563		พื้นที่อาคาร		-	
ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			วันที่ปรับราคา เมษายน 2564		จำนวนชั้น		-	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	(รวมยอดยกมา)				795,347		212,953	1,008,300.15
2.8	ไม้แบบ	ตร.ม.	60	280	16,800	133	7,980	24,780
2.9	วัสดุหยอดรอยต่อ	ม.	504	15	7,560	10	5,040	12,600
2.10	งานฉาบคันทันคอนกรีต	ตร.ม.	96	80	7,680	90	8,640.00	16,320
2.11	งานทาสี (ใช้สีชนิดทาเส้นจราจร)	ตร.ม.	150	49	7,350	35	5,250	12,600
2.12	น้ำมันสน	แกลลอน	5	149	745	-	-	745
	(รวม 1)				835,482		239,863	1,075,345.15




หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน